

"СОГЛАСОВАНО"

И.О. *И.И. Игнатьев*  
СП «К 1С» АО «ДТК»



«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий МДОУ №8

Усаява З.В.

(дата)

от 19.03.2025  
№ 106-00

План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1.    | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок:<br>устранение ранее выявленных нарушений<br>выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 2.    | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок:<br>систем отопления<br>систем вентиляции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06.06.25г.        | 10.06.25г.           |                                              |
| 3.    | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 4.    | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения:<br>произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах;<br>выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС;<br>выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции;<br>выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле;<br>выполнить ремонт помещений элеваторных узлов;<br>выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов;<br>прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе;<br>врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе;<br>выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла). | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 5.    | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии:<br>выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии));<br>восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливам СО и ГВС);<br>восстановить тепловую изоляцию системы отопления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 6.    | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов:<br>обеспечить целостность остекления оконных проемов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 7.    | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки:<br>выполнить ремонт трубопровода и оборудования;<br>восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 8.    | Наличие и работоспособность приборов учета:<br>на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | Новый теплосчетчик установлен в марте 2023г. |
| 9.    | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |
| 10.   | Работоспособность защиты систем теплопотребления:<br>обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.05.25г.        | 30.06.25г.           |                                              |

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                  | Дата начала<br>работ | Дата окончания<br>работ | Примечание                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 11.      | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки. | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 12.      | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.                                                                                    | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 13.      | Плотность оборудования тепловых пунктов:<br>выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.                                                                        | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 14.      | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.                                                                                                                       | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 15.      | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.                                                                                      | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 16.      | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.                                                                                     | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 17.      | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.               | 01.05.25г.           | 30.06.25г.              |                            |
| 18.      | Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.                                                                              |                      | 30.06.25г.              | При условии финансирования |

\* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

**График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.  
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8**

Дата указывается подекадно

| № п/п | Адрес объекта                                                             | Кол-во<br>ЭУ | п.1 Плана   | п.2 Плана   | п.4 Плана   | п.5 Плана   | п.6 Плана   | п.7 Плана   | п.8 Плана | п.9 Плана   | п.10 Плана  | п.12 Плана  | п.13 Плана  | п.14 Плана  | п.15 Плана  | п.17 Плана  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | Здание МДОУ деский сад № 8<br>проспект Первостроителей дом 18<br>корпус 2 | 1            | 01.05-10.05 | 01.06-10.06 | 10.05-20.05 | 20.05-31.05 | 01.06-10.06 | 10.06-20.06 |           | 01.06-10.06 | 01.06-10.06 | 10.06-20.06 | 20.06-30.06 | 01.06-10.06 | 01.06-10.06 | 01.05-10.05 |





«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий

Уясыя З.В.

План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8

(наименование организации)

к отопительному периоду 2023-2025 годов

| № п/п | Мероприятие                                                                                                                 | Количество       | Выполнение работ (год) | Примечание |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 1.    | Замена прибора учёта Тепловычислитель ТВ7 - 04.1М                                                                           | 1 шт.            | 2023г.                 |            |
| 2.    | Замена кран шаровый В-В размером: 1/1"                                                                                      | 2 шт.            | 2023г.                 |            |
| 3.    | Замена кран шаровый В-В размером: 1"                                                                                        | 2шт.             | 2023г.                 |            |
| 4.    | Замена тепловой изоляции на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС); | вся по периметру | 2024г.                 |            |
| 5.    | Замена вентилей диаметром : до 50мм                                                                                         | 1шт.             | 2024г.                 |            |
| 6.    | Замена кран шаровый номинальное давление 1,6 Мпа диаметр: 50мм                                                              | 1 шт.            | 2024г.                 |            |
| 7.    | Замена вентилей диаметром : до 100мм                                                                                        | 2шт.             | 2024г.                 |            |
| 8.    | Замена кран шаровый флянцевый из стали 20, длина 210 мм, номинальное                                                        | 2шт.             | 2024г.                 |            |
| 9.    | Замена манометров                                                                                                           | 3шт.             | 2024г.                 |            |
| 10.   | Замена вентилей диаметр: до 25мм                                                                                            | 2шт.             | 2024г.                 |            |
| 11.   | Замена кран шаровый из стали 20, номинальное давление 4,0 Мпа, диаметр: до 20 мм                                            | 1шт.             | 2024г.                 |            |
| 12.   | Замена кран шаровый из стали 20, номинальное давление 4,0 Мпа, диаметр: до 25 мм                                            | 2шт.             | 2024г.                 |            |
| 13.   | Замена вентилей диаметр: 15 и 40 мм                                                                                         |                  |                        |            |
| 14.   | Замена вентилей диаметр: до 50мм                                                                                            | 1 шт.            | 2024г.                 |            |
| 15.   | Замена кран шаровый номинальное давление 4,0МПа диаметр: 32мм                                                               | 1 шт.            | 2024г.                 |            |
| 16.   | Замена трубы стальные электросварные из стали марка Ст2,10., наружный диаметр 32мм, толщина стенки 2.2 мм                   | 2,32 м.          | 2024г.                 |            |
| 17.   | Замена отвода 90° на давление до 16МПа, номинальный диаметр 30мм, наружный диаметр 32мм                                     | 5 шт.            | 2024г.                 |            |
| 18.   | Замена вентилей диаметр : до 50мм                                                                                           | 2 шт.            | 2024г.                 |            |
| 19.   | Замена кран шаровый проходной номинальный диаметр: 50мм                                                                     | 2шт.             | 2024г.                 |            |
| 20.   | Замена вентилей диаметр : 20мм (15мм)                                                                                       | 2 шт.            | 2024г.                 |            |
| 21.   | Замена кран шаровый латунный полнопроходной номинальное давление: 4,0МПа, номинальный диаметр: 15 мм                        | 2шт.             | 2024г.                 |            |
| 23.   | Замена кран шаровый муфтовый (тип резьбы наружная) номинальный диаметр: 15мм                                                | 1шт.             | 2024г.                 |            |